

天理市立西中学校校舎①－1棟
昇降機設置工事

(令和6年10月28日 公告)

工事名:天理市立西中学校校舎①-1棟昇降機設置工事

No.	質問事項		回答
1	A-26	レール固定用追加梁のサイズをご指示ください	H-250×100×5.5×8とします。
2	"	同上追加梁はX方向のみ、2段計4本と考えてよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
3	A-27	2・3階敷居受け材の部材をご指示ください	コンクリート増し打ちとします。
4	"	EV3方枠はLGS下地、ボード巻き込みと考えてよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
5	S-08	鉄骨柱は3節となっておりますが、最大長さL-4910の柱は搬入可能と考えてよろしいでしょうか	搬入可能な部材寸法を考慮し3節としています。 (現場実測の上確認して下さい)
6	A-23	EV工事の電話配管配線の行き先をご指示ください	E-05図の通り
7	"	EV工事のインターホン配管配線の行き先をご指示ください	E-05図の通り

※質問事項の語句・表現等については、申請者から提出された質問文をそのまま転記しています。